

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							
1	014	3402382111	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 stenách hr. do 100 mm	m2	1,113		
" zamurovanie rozdielu medzi novými a pôvodnými oknami-presvetlovacie okná nad dverami v chodbách					0,000		
((2,65*1,6)-(2,65*1,2))*1,05"mč0,05/0,02					1,113		
Súčet					1,113		
2	011	3422420000	Priečky POROTHERM hr.11, 50 cm	m2	6,930		
" nové priečky v sprchových lútoch					0,000		
2,2*1*3*1,05					6,930		
Súčet					6,930		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
3	011	612465111	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	15,320		
" nová omietka na nové murivo					0,000		
" zamurovanie rozdielu medzi novými a pôvodnými oknami-presvetlovacie okná nad dverami v chodbách					0,000		
((2,65*1,6)-(2,65*1,2))*2"mč0,05/0,02 z oboch strán					2,120		
" nové priečky v sprchových kútoch					0,000		
2,2*1*3*2 " z oboch strán					13,200		
Súčet					15,320		
4	011	612465132	Vnútorná omietka stien , vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	15,320		
" nová omietka na nové murivo					0,000		
" zamurovanie rozdielu medzi novými a pôvodnými oknami-presvetlovacie okná nad dverami v chodbách					0,000		
((2,65*1,6)-(2,65*1,2))*2"mč0,05/0,02 z oboch strán					2,120		
" nové priečky v sprchových kútoch					0,000		
2,2*1*3*2 " z oboch strán					13,200		
Súčet					15,320		
5	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,559		
" nová beton mazanina, nahradí sa pôv vybraná beton vrstva					0,000		
" v celej riešenej ploche					0,000		
" nie je špecifikovaná nova hrubka betonu-preto predpoklad 150mm					0,000		
0,15*(6,66+23,8+9,93+13,68+6,62)*1,05 " mč 0,01-02-03-04-05					9,559		
Súčet					9,559		
6	011	631319155	Príplatok za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	9,559		
7	011	6429421111	Osadenie oceľovej zárubne plochy otvoru do 2, 5m2	ks	7,000		
" nový stav					0,000		
3 " dvere 800/1970					3,000		
3 " dvere 600/1970					3,000		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			1 " dvere 900/1970		1,000		
			Súčet		7,000		
8	553	55331987000	Zárubňa oceľová CGU 900/1970	ks	1,000		
			1 " dvere 900/1970		1,000		
			Súčet		1,000		
9	553	553319840000	Zárubňa oceľová CGU 800/1970	ks	3,000		
			3 " dvere 800/1970		3,000		
			Súčet		3,000		
10	553	553319840022	Zárubňa oceľová CGU 600/1970	ks	3,000		
			3 " dvere 600/1970		3,000		
			Súčet		3,000		
11	775	776691002	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky do 5 mm (pod final.povrch.úpravu podláh)	m2	60,690		
			" pod nové nášľ vrstvy sa bude realizovať nová NIVELAčná vyrovnávajúca stierka !		0,000		
			" vyrovnanie povrchu pod novú skladbu (pri realizácii novej skladby podláh)		0,000		
			(6,66+23,8+9,93+13,68+6,62) " mč 0,01-02-03-04-05		60,690		
			Súčet		60,690		
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
12	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,000		
			"pomocné lešenie pri búracích a demontážnych prácach v interiéri		0,000		
			50" LEN ODHAD !!!		50,000		
			Súčet		50,000		
13	013	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	6,600		
			" jesv stav - priečky v sprch kútoch sklobeton		0,000		
			2,2*1*3		6,600		
			Súčet		6,600		
14	013	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, - 2,20000t	m3	9,104		
			" vybúranie jstv beton podlahy v celej riešenej ploche		0,000		
			" vybúranie jestv mazaniny až po podkladný beton, nie je špecifikovaná hrubka betonu-pretu predpoklad 150mm		0,000		
			05		9,104		
			Súčet		9,104		
15	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	23,610		
			" vybúranie jestv keram podláh/dlažieb		0,000		
			9,93+13,68" mč0,0,3+0,04		23,610		
			Súčet		23,610		
16	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	7,000		
			" vybúranie dverných krídel-dvere interiér, predpoklad že sú dverevné, PD nešpecifikuje		0,000		
			7 " dvere ktoré sa vymieňajú		7,000		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			Súčet		7,000		
17	013	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. ovrheno krídla nad 2 m2	ks	2,000		
			" vstupné dvere z dvora-predpoklad že sú kovové, PD nešpecifikuje		0,000		
			2 " 2krídla		2,000		
			Súčet		2,000		
18	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	12,510		
			" vybúranie zárubní jestv dverí, ktoré sa vymieňajú		0,000		
			1,25*1,97*1 " dvere vstupné z dvora		2,463		
			0,9*1,97+0,8*1,97*3+0,6*1,97*3		10,047		
			Súčet		12,510		
19	013	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod.	m2	5,280		
			1,3*0,8+2,65*1,6 " okná drevené (len v rámoch, bez krídel-predpoklad), nad dverami - umelé presvetlenie		5,280		
			Súčet		5,280		
20	013	971033521	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t	m2	0,546		
			" vybúranie rozdielu medzi novými a pôvodným oknom-presvetlovacie okná nad dverami v chodbách		0,000		
			((1,3*1,2)-(1,3*0,8))*1,05"mč0,03/0,04		0,546		
			Súčet		0,546		
21	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	84,448		
			" odsekanie jestv obkladov keram stien, jestv oblkl do v 1,30m a 2,00m		0,000		
			" vid starý stava fot jestv stav		0,000		
			1,3*(1,3*6+0,95*2*2+0,9*1*2+3+3+1,89+1,5) " mč0,03 obklady do v1,3m		29,627		
			-(1,3*0,6*3*2+1,3*0,8*2) " odpočet časti otvorov v obklade		-6,760		
			2*(4*2+3,5*2+1*6+0,075*3)"mč 0,04, obklady do v2,00m		42,450		
			-(0,8*1,97+1,12*0,625*2) " odpočet dverí a časti okien		-2,976		
			1,3*(2,65*2+2,5*2)"mč0,05,obklady do v1,3m		13,390		
			(1,3*0,8)		1,040		
			Medzisúčet		76,771		
			76,771*0,1" 10% pre odsokoky, výklenky, ostenia otvorov, a pod.....		7,677		
			Súčet		84,448		
97		SUT					
22	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,942		
23	013	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,942		
24	013	979082121Rk	Kontajner na stavebný odpad (bežný stavebný odpad - dočasné umiestnenie 10m3 kontajnera na stavenisku)	t	3,000		
25	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,942		
26	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	598,840		
27	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	29,942		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		99	Presun hmôt HSV				
28	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	27,948		
			Práce a dodávky PSV				
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
29	R	71154287R	Hydroizolačný náter, vrátane penetrácie (napr. SIKA a pod...)	m2	78,042		
" pod nové nášf vrstvy sa bude realizovať nový hydroizol náter					0,000		
(6,66+23,8+9,93+13,68+6,62) " mč 0,01-02-03-04-05					60,690		
Medzisúčet vodorovná izol celá riešená plocha					60,690		
" zvislá izolácia v sprch kútoch-predpoklad !					0,000		
2*(1*6++0,892*3)"mč 0,04, pod obklady do v2,00m-len sprch kúty					17,352		
Medzisúčet zvislá izol sprch kúty					17,352		
Súčet					78,042		
30	R	711-R1	INJEKTÁŽ systémová (viď rozpis prác a materiálov vo výkaze výmer)	kom pl	1,000		
" injektážne práce v jestv pôv obvod murive					0,000		
" nový stav mč0,04					0,000		
" v murive v dĺžke CCA 16bm					0,000		
" nakoľko nie je známy jestv stav muriva, injektovať s abude podľa potreby na stavbe _ odporúčaný postup :					0,000		
" ROZSAH injektáže sa určí podľa potreby a skutočnosti !!! - orientačný rozpočet len odhaduje !!!)					0,000		
" odporúčaný postup - KALKULOVAT' v ponuke všetky uvedené práce :					0,000		
" pred aplikáciou treba odstrániť omietku až na čisté murivo, vo vodorovnej linii vo výške 10-30 cm od podlahy do steny vybrať otvory a pri izminn vo vzdialenosti 10 cm od seba (najvhodnejšie do vodorovných škár medzi tehľami)					0,000		
" zabalený injektážny materiál vložiť do hlavne pištole a rozrerať - uzavrieť veko					0,000		
" injektážnu rurku vložiť do otvoru a vltáčať infúznú látku					0,000		
" po dokončení injektáže zrealizovať SANAČNU omietku (nástrek, jadrová omietka,jemná omietka)					0,000		
" vrátane tekutej hydroizolácie do šikmých vrto					0,000		
komplet !					0,000		
1 " komplet					1,000		
Súčet					1,000		
		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety				
31	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	3,000		
32	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok	súb	2,000		
33	721	725820801	Demontáž batérie umývadlovej	súb	2,000		
34	721	725840851	Demontáž batérie sprchovej	ks	3,000		
35	721	7258508000	Demontáž vpustí podlahových	ks	4,000		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
36	721	7255308288	Demontáž bojlera, vrát. príslušenstva	súb	1,000		
37	721	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,300		
38	721	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	3,000		
39	642	6423003700	WC obyčajné biele	ks	3,000		
40	721	725119105	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	3,000		
41	551	55106729000	Nádržka	ks	3,000		
42	721	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000		
43	551	55145131000	Batéria sprchová s ručnou sprchou	ks	3,000		
44	721	7252192011	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	6,000		
45	642	64213706000	Umývadlo biele	ks	6,000		
46	721	7258292066	Montáž batérie umývadlovej	ks	2,000		
47	551	55143601000	Umývadlová batéria	ks	2,000		
48	721	72585910101	D+M vpust' podlahová	ks	4,000		
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
49	731	735151811	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01200t	ks	3,000		
3 " radiátory natrieť, preto predpoklad demontáže jestv radiátorov kvôli náterom, potom spätná montáž (zvlášť položka)						3,000	
Súčet						3,000	
50	731	7351518112	Spätná montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01200t	ks	3,000		
3 " radiátory natrieť, preto predpoklad demontáže jestv radiátorov (zvlášť položky) kvôli náterom, potom spätná montáž						3,000	
Súčet						3,000	
51	731	7354948111	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav + spätné napustenie	m2	5,400		
3*(1,2*1,5) " predpoklad demontáže jestv radiátorov kvôli náterom, potom spätná montáž						5,400	
Súčet						5,400	
763 Konštrukcie - drevostavby							
52	763	7631383133	Podhľad sadrokarton. upevnenie na závesoch	m2	66,759		
vlhkosťou použiť SDK do vlhkých priestorov impregnovaný !						0,000	
6,66+23,8+9,93+13,68+6,62 " nový stav						60,690	
mč0,01+0,2+0,3+0,4+0,5						60,690	
Medzisúčet						60,690	
60,69*0,1 " 10% rezerva, odksoy, preklady, obloženie výlezu a pod						6,069	
Súčet						66,759	
53	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,134		
766 Konštrukcie stolárske							

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
54	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	7,000		
			" nový stav		0,000		
			3 " dvere 800/1970		3,000		
			3 " dvere 600/1970		3,000		
			1 " dvere 900/1970		1,000		
			Súčet		7,000		
55	611	611601710001	Dvere vnútorné hladké pine jednokrídlové 600-800-900/1970	ks	7,000		
			" vid nový stav		0,000		
			3+1+3		7,000		
			Súčet		7,000		
56	766	766672031R2	D+M kľučiek, kovaní, zámkov k interiérovým dverám (1dvere=1komplet)	kom pl	7,000		
57	766	766695212	Montáž prahu dverí	ks	7,000		
			3+1+3		7,000		
			Súčet		7,000		
58	611	6118719000	Prah dubový dĺžky 60-80-90 cm	ks	7,000		
			1+3+3		7,000		
			Súčet		7,000		
59	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,122		
		766-1	PLASTOVÉ výplne				
60	767	76763110101R	Montáž plastových výplní	bm	19,140		
			" výplne ktoré sa menia		0,000		
			(1,25*2+1,97*2)*1 " vstupné dvere plastové		6,440		
			(1,3*2+1,2*2)*1 " okno presvetlovacie mč0,03/0,04		5,000		
			(2,65*2+1,2*2)*1 " okno presvetlovacie mč0,00/0,02		7,700		
			Súčet		19,140		
61	611	611410010000 R	Plastové OKNO fix (farba biela) -dodávka	m2	4,740		
			(1,3*1,2)*1 " okno presvetlovacie mč0,03/0,04		1,560		
			(2,65*1,2)*1 " okno presvetlovacie mč0,00/0,02		3,180		
			Súčet		4,740		
62	611	611410010010 R	Plastové dvere vstupné s rámom, plné (farba biela) -dodávka	m2	2,463		
			1,25*1,97		2,463		
			Súčet		2,463		
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
63	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	150,000		
			" demontáž jestv kvovo prvkov, hmotnosť nie je definovaná, preto orientačný odhad		0,000		
			50 " plech žľav mč0,04, ODHAD !!!!!		50,000		
			!!!		100,000		
			Súčet		150,000		
		771	Podlahy z dlaždíc				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
64	771	771571105	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovanych	m2	26,610		
			" nová keram dlažba		0,000		
			9,93+13,68" mč0,0,3+0,04		23,610		
			3 " prípadné stupne/sokličky v sprch kútoch a pod...		3,000		
			Medzisúčtet dlažba keram		26,610		
			Súčtet		26,610		
65		77155012R2	KERAMICKÁ dlažba vnútorná protišmyková	m2	29,271		
			" dodávka s 10% stratným na materiál - rezné		0,000		
			dlažbainter*1,1		29,271		
			Súčtet		29,271		
66	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,375		
		776	Podlahy povlakové				
67	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nasrappnej plochy (PVC podlahy), vrátane PVC soklíkov, vrátane príp. podložky	m2	37,080		
			" odstránenie jestv PVC/gumolitu		0,000		
			" vid pôv jest stav		0,000		
			6,66+23,8+6,62"mč0,01+0,02+0,05		37,080		
			Súčtet		37,080		
68	775	7765510000	Lepenie povlakových podláh - z PVC , vrátane soklíkov z PVC	m2	37,080		
			" nové nášľ vrstvy . vid nový stav		0,000		
			6,66+23,8+6,62"mč0,01+0,02+0,05		37,080		
			Súčtet		37,080		
69	284	284129150000	Podlahovina z PVC, vrátane soklíkov z PVC	m2	40,788		
			37,08 * 1,1		40,788		
70	775	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,161		
		781	Dokončovacie práce a obklady				
71	771	781445018	Montáž obkladov stien z obkladaciek hutných, keramických	m2	103,453		
			" vid legenda miestností - obklady nové		0,000		
			2,2*(1,3*6+0,95*2*2+0,9*1*2+3+3+1,89+1,5) " mč0,03		50,138		
			obklady do v2,2m		50,138		
			obklade		-10,244		
			v2,20m		47,179		
			-(0,8*1,97+1,12*0,625*2) " odpočet dverí a časti okien		-2,976		
			1,3*(2,65*2+2,5*2)"mč0,05,obklady do v1,3m		13,390		
			(1,3*0,8)		1,040		
			Medzisúčtet		98,527		
			" 5% pre : odsokoy, nerovnosti, špalety otvorov....		0,000		
			98,527*0,05		4,926		
			Súčtet		103,453		
72	597	59763801000	Obklad keramický	m2	113,799		
			keramobklad*1,1		113,799		
			Súčtet		113,799		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
73	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,410		
783			Dokončovacie práce - nátery				
74	783	7834018122	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie	m	50,000		
			" POTRUBIA ÚK - iba orientačne, nie je v PD viditeľný rozsah -množstvo potrubí		0,000		
			50		50,000		
			Súčet orientačne !!!		50,000		
75	783	783426160	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. so základného náterom	m	50,000		
			" POTRUBIA ÚK - iba orientačne, nie je v PD viditeľný rozsah -množstvo potrubí		0,000		
			50		50,000		
			Súčet orientačne !!!		50,000		
76	783	783323730	Nátery vykur.telies syntetické oceľových radiátorov doskových farby bielej základný	m2	10,800		
			" rozmery radiátorov jestv nie sú v PD špecifikované, preto orientačný predpoklad rozmerov		0,000		
			3*(1,2*1,5)*2 " z oboch strán		10,800		
			Súčet		10,800		
77	783	783323330	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov doskových farby bielej dvojnás. 2x s emailovaním	m2	10,800		
78	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	21,785		
			" jestv pôv nátery na kovových konštrukciách odstrániť - príprava podkladu pre nové nátery		0,000		
			" ZARUBNE nové, 35 cm obvod zárubne s		0,000		
			3*0,35*(0,8+1,97*2)" dvere 800/1970		4,977		
			3*0,35*(0,6+1,97*2) " dvere 600/1970		4,767		
			1*0,35*(0,9*1,97*2) " dvere 900/1970		1,241		
			" RADIATORY		0,000		
			3*(1,2*1,5)*2 " z oboch strán		10,800		
			Súčet orientačne !!!		21,785		
79	783	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	21,785		
			nátery " spolu plochy zárubní a radiátorov		21,785		
			Súčet		21,785		
80	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	21,785		
			nátery " spolu plochy zárubní a radiátorov		21,785		
			Súčet		21,785		
81	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	21,785		
			nátery " spolu plochy zárubní a radiátorov		21,785		
			Súčet		21,785		
82	783	783601815	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením	m2	23,386		
			" predpoklad realizácie.-jestv drevený obklad sa obnoví		0,000		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			2*(2,65*2+4,6*2)-(0,8*1,97*2+1,25*1,97) " plocha dreveného obkladu (tatr profil)-len mč0,02 do výšky 2,0m,		23,386		
			Súčet		23,386		
83	783	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	23,386		
			" predpoklad realizácie.-jestv drevený obklad sa obnoví		0,000		
			2*(2,65*2+4,6*2)-(0,8*1,97*2+1,25*1,97) " plocha dreveného obkladu (tatr profil)-len mč0,02 do výšky 2,0m,		23,386		
			Súčet		23,386		
84	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	175,535		
			" preškrabanie jestv malieb/omietok-steny		0,000		
			" príprava podkladu pred novou maľbou-do výšky pod dk nového SDK = +3,500mm		0,000		
			3,5*(14,2*2+1,9*4+2,65*2+0,5*2)" mč0,01+0,02		148,050		
			-(1,25*1,97*2+0,9*1,97*2)" odp otv mč0,01		-8,471		
			-(1,2*2*2+0,8*1,97*2+1,25*1,97)" odp otv mč 0,02		-10,415		
			-2*(2,65*2+4,6*2)-(0,8*1,97*2+1,25*1,97) " odpočet plochy dreveného obkladu (tatr profil)-len mč0,02 do výšky 2,0m, tam sa nemaluje		-34,615		
			3,5*(1,3*6+0,95*2*2+0,9*1*2+3+3+1,89+1,5) " mč0,03		79,765		
			-(1,97*0,6*3*2+1,97*0,8*2) " odpočet otvorov		-10,244		
			3,5*(4,05*2+3,5*2+1*6+0,115*3)"mč 0,04		75,058		
			-(0,8*1,97+1,12*2,03*2) " odpočet otvorov		-6,123		
			3,5*(2,65*2+2,5*2)"mč0,05		36,050		
			(1,97*0,8)		1,576		
			" odpočet plochy kde sa realizuje keram obklad		0,000		
			-keramobklad " odpočet plochy kde sa bude realizovať keram obklad - tam sa nemaluje		-103,453		
			Medzisúčet		167,178		
			167,137*0,05 " 5% ostenia otvorov, preklady, nosníky a pod...		8,357		
			Súčet		175,535		
		784	Dokončovacie práce - maľby				
85	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	233,937		
			" maľby stien a stropov - všetko sa vymaluje, v riešenej časti, mč0,01+02+03+04+05		0,000		
			" STENY		0,000		
			" nová maľba stien -do výšky pod dk nového SDK = +3,500mm		0,000		
			3,5*(14,2*2+1,9*4+2,65*2+0,5*2)" mč0,01+0,02		148,050		
			-(1,25*1,97*2+0,9*1,97*2)" odp otv mč0,01		-8,471		
			-(1,2*2*2+0,8*1,97*2+1,25*1,97)" odp otv mč 0,02		-10,415		
			-2*(2,65*2+4,6*2)-(0,8*1,97*2+1,25*1,97) " odpočet plochy dreveného obkladu (tatr profil)-len mč0,02 do výšky 2,0m, tam sa nemaluje		-34,615		
			3,5*(1,3*6+0,95*2*2+0,9*1*2+3+3+1,89+1,5) " mč0,03		79,765		
			-(1,97*0,6*3*2+1,97*0,8*2) " odpočet otvorov		-10,244		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične na ulici L.Kassáka 2, NZ

Objekt: Stavebné práce HSV a PSV a búracie a rekonštrukčné práce

JKSO:

Dátum: 13.2.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
			3,5*(4,05*2+3,5*2+1*6+0,115*3)"mč 0,04		75,058		
			-(0,8*1,97+1,12*2,03*2) " odpočet otvorov		-6,123		
			3,5*(2,65*2+2,5*2)"mč0,05		36,050		
			(1,97*0,8)		1,576		
			" odpočet plochy, kde sa realizuje keram obklad		0,000		
			keram obklad " odpočet plochy, kde sa realizuje keram obklad		-103,453		
			Medzisúčet		167,178		
			" STROPY		0,000		
			podhľadom		66,759		
			Medzisúčet		66,759		
			Súčet maľby SPOLU		233,937		

Celkom

